柳州市行政审批局文件

柳审批（东）环审字〔2026〕14号

关于广西万安汽车底盘系统有限公司广西万安扩建厂房小鹏自动焊接线项目环境影响报告表的批复

广西万安汽车底盘系统有限公司:

你公司报来《广西万安扩建厂房小鹏自动焊接线项目环境影响报告表》收悉。经研究，现对报告表批复如下:

一、该项目位于广西壮族自治区柳州市柳东新区车园横六路16号，属于扩建项目。项目总投资5000万元，其中环保投资150万元。项目建设内容为在现有厂房新增5条焊接生产线及相关配套工程，主要新增设备为水平点焊专机、铣机床、激光切割机、压装机各5台、焊接工装15台等。主要原辅材料为焊丝、不锈钢焊条、汽车外购零部件等。主要生产工艺为下料、焊接、检验入库等。项目生产规模为年焊接汽车零部件100万套。

项目已获得广西壮族自治区投资项目备案证明，符合《广西生态环境保护“十四五”规划》、《广西柳州汽车城总体规划

（2010-2030）环境影响报告书》及审查意见等。从环境保护角度考虑，同意你公司按照本报告表所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、采取的环境保护对策措施及下述要求进行项目建设。

二、项目须落实报告表提出的各项环保要求，重点抓好以下环保工作:

（一）严格落实运营期噪声污染防治措施。合理布局噪声源强较大的设备和工艺，并采取有效的隔声降噪减振措施，确保项目西面、南面、北面厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，东面厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。

（二）严格落实大气污染防治措施。加强车间通风。焊接废气经集气罩收集，1#生产线焊接废气、2#生产线与现有工程合并收集的焊接废气、3#生产线焊接废气、4#生产线焊接废气、5#生产线焊接废气各自经一套“文丘里组合式洗涤设备+干式过滤设备”处理后分别由26m高排气筒（DA013）、23m高排气筒（DA007）、26m高排气筒（DA014、DA015、DA016）排放。须确保项目颗粒物排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求。

（三）严格落实水污染防治措施。项目文丘里组合式洗涤设备水循环使用不外排；生活污水经“隔油池+三级化粪池”预处理后进入厂区污水处理站处理最终排入市政污水管网，出水水质须符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）限值要求。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。废包装袋及废纸箱、废焊渣、废过滤材料收集后外售；废机油、废机油桶、含油

废抹布/手套等属于危险废物，应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求收集、贮存，定期委托有资质单位进行处置。生活垃圾委托环卫部门处置。

（五）制定并落实环境应急预案及环境风险应急措施，防范生产过程中可能引发的环境污染风险。

三、如建设项目的性质、规模、地点、工艺、所采取的污染防治措施发生重大变动，须重新向我局报批建设项目环境影响评价文件。

四、建设项目须严格执行主体工程与环保工程同时设计、同时施工、同时投入运行的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。项目应按照相关规定，依法申报排污许可。工程建成后，应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收。建设项目配套建设的环境保护设施验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用。

柳州市行政审批局

2026年10月22日

（信息是否公开：主动公开）

投资项目在线审批监管平台项目代码：2607-450211-07-05-156337

抄送：柳州市柳东新区生态环境局，广西柳环环保技术有限公司。

柳州市行政审批局　　2026年10月22日印发