

柳州市柳东新区 行政审批局文件

柳东审批环保字〔2023〕31号

关于柳州赛克科技发展有限公司 EPS 控制器 项目环境影响报告表的批复

柳州赛克科技发展有限公司：

你公司报来《EPS 控制器项目环境影响报告表》收悉。经研究，现对报告表批复如下：

一、该项目位于柳州市柳东新区车园横二路 1 号，总投资 2272 万元，其中环保投资 20 万元。项目设置 1 条 EPS 控制器生产线，主要设备为清洗机、涂覆机各 2 台，镭雕机、锡膏搅拌机、锡膏印刷机各 1 台、上板机 3 台等。主要原辅材料为外购 PCB 板、锡膏、锡条、三防漆、助焊剂、电子元件、清洗剂、导热硅胶、固定胶等。主要工艺为镭雕、锡膏印刷、贴片、分板、回流焊、检测、波峰焊、烧录、测试、涂覆、固化、点胶等。生产规模为年产 EPS 控制器 30 万件。

项目已获得广西壮族自治区投资项目备案证明，符合《广西柳州汽车城总体规划（2010-2030）环境影响报告书》及审查意见，符合《柳州市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控

的实施意见》（柳政规〔2021〕12号）。从环境保护角度考虑，同意你公司按照本报告表所列的建设项目性质、规模、地点、生产工艺、采取的环境保护对策措施及下述要求进行项目建设。

二、项目须落实报告表提出的各项环保要求，重点抓好以下环保工作：

（一）合理布局噪声源强较大的设备和工艺，并采取有效的隔声降噪减振措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类标准。

（二）分板工序密闭进行，废气经袋式过滤器处理后通过15m高排气筒（1#）排放；焊接、涂覆、固化工序在密闭负压空间内进行，废气经活性炭处理后通过15m高排气筒（1#）排放。镭雕工序采用全密闭设备，废气经收集处理后在厂房内无组织排放。须确保颗粒物、非甲烷总烃、锡及其化合物排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求；VOCs物料储存、转移和输送、工艺过程等环节无组织排放控制措施须符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求。

（三）项目无生产废水产生。生活污水依托厂区污水站（水解酸化+生物接触氧化）处理，出水排入市政管网，水质须符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。废包装、收集粉尘、废锡渣、边角料以及不合格产品收集后外售。废活性炭、废清洗剂、废化学品包装材料、废擦拭擦布属于危险废物，应严格按照

《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求收集、贮存，定期委托有资质单位进行处置。生活垃圾委托环卫公司收集处置。

（五）制定并落实环境应急预案及环境风险应急措施，防范生产过程中可能引发的环境污染风险。

三、如建设项目的性质、规模、地点、生产工艺、所采取的污染防治措施发生重大变动，须重新向我局报批建设项目环境影响评价文件。

四、建设项目须严格执行主体工程与环保工程同时设计、同时施工、同时投入运行的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。项目应按照规定，依法申报排污许可。工程建成后，应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收。建设项目配套建设的环境保护设施验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用。

柳州市柳东新区行政审批局

2023年9月26日

（信息是否公开：主动公开）

投资项目在线审批监管平台项目代码：2303-450211-07-01-190932

抄送：柳州市柳东新区生态环境局，广西柳地环保科技有限公司。

柳州市柳东新区行政审批局

2023年9月26日印发